

Kosztorys ofertowy

Wykonanie posadzki przemysłowej w magazynie -Palikije

Data: 2019-02-02
Budowa: Roboty posadzkowe
Obiekt: Budynek magazynowy w Palikijach
Zamawiający: Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4; 30-002 Kraków -
Oddział Zamość

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Element- Wykonanie posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym							
1 KNKR B 2/1101/4 (2)							
Podkłady betonowe na części obniżonej posadzki							
(40,90*15,10)*0,05 = 30,879500							
30,880							
30,880 m3							
Robotnicy grupa I	r-g	5,95	183,73600				
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,02	31,49760				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	1,53	47,24640				
2 Wykonanie posadzki przemysłowe ze zbrojeniem rozproszonym							
15,10*53,90 = 813,890000							
813,890							
813,890 m2							
Razem pozycja (z narzutami)	m2	1	813,89				

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Element- Wykonanie posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym	